



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на Обособена позиция №2 "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София"

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТите ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Ремонтните СМР, предмет на настоящата ОП №2, ще се изпълняват на един обект - сградата на Фармацевтичния Факултет при Медицински университет - София, с административен адрес - гр. София, ул. „Дунав“ №2., разделени на четири подобекта.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Подобектите са разположени в сградата на Фармацевтичния Факултет при Медицински университет - София. Сградата, е построена в началото на 20ти век с предназначение за висше учебно заведение. Същата е на 4 /четири/ етажа, със сутерен и тавански етаж под дървена конструкция на покрива. Конструкцията на сградата е масивна, изградена на два етапа: първите два етажа и сутерена са изградени в началото на 20-ти век с носещи тухлени стени и гредоред, по-късно - през 70-те години се надстрояват още два етажа и подпокривно пространство с монолитна стоманобетонна носеща конструкция. Връзката между общо 5те нива се осъществява чрез два броя стълбища разположени симетрично от двете страни на главния вход и монтиран асансьор, обслужващ всички етажи, включително таванския. Изградени са и функционират следните инсталации: ВиК инсталация – с работно налягане около 5 /пет/ атмосфери; Електрическа инсталация – силова и осветителна, като схемата е с етажни разпределителни табла, вкл. в сутерена и таванския етаж.

III. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

!!! Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция.

Изпълнението на вътрешните РСМР/ремонтно строително - монтажни работи/ в обекта/сградата/, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на четири подобекта, съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка - Образец № 4.2.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на **Подобект №1/Ремонт на ВиК инсталация сграда/**, предвиждат: Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация за топла и студена вода и канализационни тръби по вертикални щрангове; доставка и монтаж на тръбопроводи за топла, студена, циркуляционна вода и канализация по 5 броя вертикални щранга, от спирателен кран с изпразнител в сутерена до спирателни кранове на хоризонталните етажни разклонения за всеки консуматор;

Местата, количествата и характеристиките на подлежащите на подмяна тръбопроводи са конкретизирани в приложената КСС - Образец №4.2. При изпълнението на конкретните

видове СМР, трябва да се спазват съответните нормативни документи.

Въвеждане в експлоатация на ново изградена водопроводна и канализационна инсталация става след проведени хидравлични изпитвания на якост и водонепропускливост съгласно нормативната уредба.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на Подобект №2/Ремонт корниз сграда/, предвиждат: Ремонтване обшивката от поцинкована ламарина по корниза на сградата на кота.18,70м., включително, демонтаж на съществуващата и монтаж на нова обшивка в отделни места, съгласно количествата в КСС - Образец №4.2.

Подобект №3./Подмяна на осветителни тела в Библиотека/, включва демонтажа на съществуващите ЛОТ и подмяната им с нови с характеристики и в количество съгласно КСС - Образец №4.2.

По **Подобект №4./Ремонт по кабинети, лаборатории, учебни зали и коридори/,** предвидените за изпълнение РСМР, включват: демонтаж на преградна стена от шперплат и изграждането на нова от гипсокартон на щендерна конструкция, демонтаж и монтаж на нови санитарни прибори и арматури, подмяна на контакти и ключове за осветление, демонтаж и монтаж на стенна облицовка от фаянсови плочи и винилова/ПВЦ/ настилка, почистване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс на старо боядисани стени и тавани, подготовка и боядисване по цокъл стени с блажна боя, шлайфане, китоване, байцване, лакиране и боядисване на дървени повърхности. РСМР предмет на настоящия Подобект №4 се изпълняват на местата, с характеристиките и в количествата съгласно приложената КСС - Образец №4.2.

!!! Изпълнителят трябва да проведе тестовете, които се изискват от Възложителя и трябва да демонстрира правилното функциониране на всички инсталации. Разходите на труд, всички материали и съоръжения необходими за провеждането на тестове трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Дефектните съоръжения, материали и некачествена изработка трябва да бъдат заменени, поправени или коригирани от Изпълнителя, а тестовете и демонстрациите да бъдат проведени отново.

Всички фабрични и работни тестове трябва да се извършват в присъствието на представител на Възложителя. Резултатите трябва да бъдат представени в подходяща форма, в съответствие с необходимите протоколи и сертификати на Възложителя.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкцията на сградата, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи са „Текущ ремонт“.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 35/тридесет и пет/к.д. и да надвишава 45/четиридесет и пет/к.д., считано от датата на подписване на „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за първия подобект, от обекта предмет на настоящата обособена позиция.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително-монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство, а именно:

действащото законодателство, а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Наредба № 4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК инсталации

- БДС EN 806:2003 Технически изисквания за сградни инсталации за питейна вода

- БДС EN ISO 15874:2006 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен(PP-R)

- БДС EN 1610:2003 Изграждане и изпитване на канализационни системи

- БДС EN 1329:2004 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради. Нееластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

- БДС ENV 1566:2004 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради. Хлориран поливинилхлорид (PVC-C)

- Не се допуска използване на строителни продукти и материали с отклонения от допустимите стойности на производителя.

Преди започване на ремонтни дейности се съобразява технологията и организацията на работата с ограниченията на съществуващите обстоятелства;

!!! При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението и ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно с необходимото качество, в условията на функциониращата сграда на Фармацевтичен Факултет при МУ-София.

!!! По време на ремонтните дейности на подобектите предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени и да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите помещения и части на сградата.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- български стандарти или еквивалентни;
- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в

т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и *всички други* компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У.Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №2, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законната и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

Възложителя заплаща цената на извършените РСМР *в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок*, след представяне на фактура от Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на

Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение – Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №2. - Образец №4.2.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София"

Подписаният/а Даниел Бердж Аттарян
/трите имена/

В качеството ми на : Управител
/изписва се длъжността/

От „Стройкомерс“ ЕООД
/изписва се името на Участника/

БУЛСТАТ/ЕИК 109514464, адрес гр. София, р-н Витоша, ул. „Гербер“ № 5
/адрес по регистрация/
заявявам следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на Обособена позиция № 2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София" от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.

ЗАПОЗНАТИ СМЕ с документацията, която е публикувана в Профила на купувача към досието на обществената поръчка и с всички условия и изисквания, необходими за изпълнение на горепосочената Обособена позиция № 2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София".

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящето предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

0003

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

- Ремонтните Строително-монтажни работи (РСМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството и изискванията на Възложителя посочени в техническите спецификации.
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
- При условие, че бъдем избрани за изпълнител, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на сключения договор без 10 % непредвидени РСМР, със срок на валидност оферираният срок за изпълнение на обособената позиция удължен с **60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни**.
- Ще участваме при изготвянето и ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора, с които ще се удостоверява изпълненото строителство.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Всички дейности ще бъдат **съгласувани с Възложителя** и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съгласно изискванията на Техническите спецификации.

Ако бъдем избрани за Изпълнител сме съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

3. Срок за изпълнение

3.1. Общия срок за изпълнение на Ремонтните строително-монтажни работи, е 35 (*тридесет и пет*) календарни дни, считано от датата на първия, подписан между Възложител и Изпълнител „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, и изтича с последния подписан „Приемно-предавателен протокол“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема изпълнените РСМР на последния обект/подобект предмет на договора.

3.2. Договора за изпълнение, се счита за приключен след въвеждане в експлоатация на последния обект/подобект/ от настоящата Обособена позиция с подписан приемателно - предавателен протокол.

!!! Минималния и максимален срок за изпълнение на РСМР, предмет на обособената позиция от поръчката е определен в документацията за участие в процедурата /Приложение 1/.

4. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма :

Организацията за изпълнение на поръчката / Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника

(*** В работната програма се описват основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000331

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете РСМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; предложение на участника по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнение на договора; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложени мерки). *Организация за спазване на технологичната последователност при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срока за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, обвързана с линейния календарен график. Организация за изпълнението и спазване на специфичните особености при изпълнение на РСМР, в условията на работеща институция*

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

***Важно: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката /работна програма/ следва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залягнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

5. Гаранционен срок

5.1 Фирмената ни гаранция за извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи, е **10 (десет) години**.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

!!! Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените РСМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

5.2 Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените РСМР на обекта, до изтичане на гаранционния срок.

5.3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на изпълнените РСМР с Приемателно-предавателен протокол от Приемателна комисия за въвеждане на последния обект от настоящата Обособена позиция в експлоатация.

6. Декларации и Общи отговорности на Изпълнителя

6.1. Декларирам че:

- съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществената поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Договора, Проектната документация и Техническите спецификации.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000332

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

- приемам при възникване на непредвидени СМР, в рамките 10%, изпълнението на същите няма да повлияе на така предложения от нас срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.
- офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание на Документацията за участие), съставлява правно-валидно **на основание чл.2 от ЗЗЛД** за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо от момента на участие до изтичането на **шест месеца** считано от датата, посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- съм извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената Обособена позиция от Обществена поръчка, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

!!! Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

6.2. Задължаваме се:

- В случай че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички необходими документи, необходими за подписване на договора (по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора) във възможно най-кратък срок от получаване на уведомлението Ви. **на основание чл.2 от ЗЗЛД**
- При сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.
- Всички дейности по изпълнението на договора да бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват от нас в обем и в съответствие с Техническите спецификации и Количествено-стойностната сметка, в договорения срок за изпълнение.
- Изпълнението да бъде съобразено с ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

7. Други предложения на участника свързани с техническото изпълнение на обекта/подобекти

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение да се посочи информацията с конфиденциален характер съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП, която да не се разкрива от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от техническото ни предложение са:

1. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД


000333

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2. **Обобщен Линеен календарен график за Обособена позиция № 2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София“** по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.
3. Други / ако е приложимо/

Дата: 24.07.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000334

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София"

Подписаният/а Даниел Бердж Аттарян (*трите имена*)

В качеството ми на : Управител

(*изписва се длъжността*)

От „Стройкомерс“ ЕООД

(*изписва се името на Участника*)

БУЛСТАТ/ЕИК 109514464, адрес гр. София, р-н Виташа, ул. „ Гербер“ № 5

(*адрес по регистрация*)

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция № 2 -"Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София" от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по Обособена позиция № 2 -"Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София" от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

а) **Обща цена за изпълнение: 33 061,14лв.** (словом: Тридесет и три хиляди шестдесет и един лев и четиринадесет стотинки) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на **36 367,25лв.** (словом Тридесет и шест хиляди триста шестдесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС;

б) **Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор** е в размер на **39 673,37лв.** (словом: Тридесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР в

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001011

размер на **43 670,70лв.** (словом: четиридесет и три хиляди шестстотин и седемдесет лева и седемдесет стотинки) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: *УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ.*

(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
 - Часова ставка - 3,80лева/чч;
 - Допълнителни разходи върху труда – 95%процента.
 - Допълнителни разходи върху механизацията – 20% процента.
 - Доставно-складови разходи – 10% процента.
 - Печалба –8% процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение **НЕПРЕДВИДЕНИ** /допълнителни видове РСМР.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.

Дата: 24.07.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ
Обособена позиция №2 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
От "Стройкомерс" ЕООД (име на участника)

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ	мярка	количество	Ед. цена	Стойност /лв./
1	2	3	4	5	6
I	ПОДОБЕКТ I - Ремонт на ВиК инсталация в сграда				
1	Подмяна на шрангове / ВиК инсталация/ от склад канцеларски м-ли до етаж 5				
1.1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 1000/250мм., вкл конструкция	м	0.50	8.58 лв	4.29 лв
1.2	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 500/150мм., вкл конструкция	м	3.50	4.29 лв	15.02 лв
1.3	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 450/200мм., вкл конструкция	м	10.50	4.29 лв	45.05 лв
1.4	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 1000/250мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл. до латекс	м	0.50	32.16 лв	16.08 лв
1.5	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 500/150мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до латекс	м	3.50	21.44 лв	75.04 лв
1.6	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 450/200мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до латекс	м	10.50	21.44 лв	225.12 лв
1.7	Демонтаж стар водопровод	м'	60.00	3.75 лв	225.00 лв
1.8	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 32 мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	9.50	15.54 лв	147.63 лв
1.9	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф32мм.	м	9.50	3.75 лв	35.63 лв
1.10	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	50.50	11.90 лв	600.95 лв
1.11	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	50.50	3.22 лв	162.61 лв
1.12	Доставка и монтаж на PPR компенсатор Ф 32.	бр.	2.00	8.79 лв	17.58 лв
1.13	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	5.00	17.79 лв	88.95 лв
1.14	Направа връзка PPR Ф 32 към съществуващ PPR водопровод над Ф 32мм.	бр.	2.00	23.58 лв	47.16 лв
1.15	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ф32 вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	2.00	37.73 лв	75.46 лв
1.16	Доставка и монтаж на СК Ф25-сферичен, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	8.00	30.01 лв	240.08 лв
1.17	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	бр.	60.00	0.70 лв	42.00 лв
2	Подмяна на шрангове / ВиК инсталация/ от семинарна зала мазе до етаж 5				
2.1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/300мм., вкл конструкция	м	2.50	4.07 лв	10.18 лв
2.2	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 500/150мм., вкл конструкция	м	14.00	4.29 лв	60.06 лв
2.3	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 300/300мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до боя	м	2.50	19.29 лв	48.23 лв
2.4	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 500/150мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до латекс	м	14.00	21.44 лв	300.16 лв
2.5	Демонтаж стар водопровод	м'	58.00	3.75 лв	217.50 лв
2.6	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м'	20.00	4.07 лв	81.40 лв

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001013

2.7	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 32 мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	7.50	15.54 лв	116.55 лв
2.8	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф32мм.	м	7.50	3.75 лв	28.13 лв
2.9	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	50.50	11.90 лв	600.95 лв
2.1	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	50.50	3.22 лв	162.61 лв
2.11	Доставка и монтаж на PPR компенсатор Ф 32.	бр.	2.00	8.79 лв	17.58 лв
2.12	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ф32 вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	2.00	37.73 лв	75.46 лв
2.13	Направа връзка PPR Ф 32 към съществуващ PPR водопровод над Ф 32мм.	бр.	2.00	23.58 лв	47.16 лв
2.14	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	5.00	17.79 лв	88.95 лв
2.15	Доставка и монтаж на СК Ф25-сферичен, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	8.00	30.01 лв	240.08 лв
2.16	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на канал от ПВЦ Ф110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	20.00	12.97 лв	259.40 лв
2.17	Направа връзка на новоизграден канал Ф110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ф110мм.	бр.	1.00	37.52 лв	37.52 лв
2.18	Направа връзка на новоизграден канал Ф110мм. ПВЦ към съществуващиотклонения ПВЦ Ф 50мм.	бр.	8.00	23.58 лв	188.64 лв
2.20	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	бр.	58.00	0.70 лв	40.60 лв
2.21	Хидравлична проба на канал Ф110	м'	20.00	0.86 лв	17.20 лв
3	Подмяна на шрангове / ВиК инсталация/ от лаб.7/кат. Химия/ до етаж 5 /от ляво/				
3.1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/400мм., вкл конструкция	м	16.50	4.07 лв	67.16 лв
3.2	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 300/400мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до боя	м	16.50	21.44 лв	353.76 лв
3.3	Демонтаж стар водопровод	м'	60.00	3.75 лв	225.00 лв
3.4	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м	20.00	4.07 лв	81.40 лв
3.5	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 32 мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	9.50	15.54 лв	147.63 лв
3.6	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф32мм.	м	9.50	3.75 лв	35.63 лв
3.7	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	50.50	11.90 лв	600.95 лв
3.8	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	50.50	3.22 лв	162.61 лв
3.9	Доставка и монтаж на PPR компенсатор Ф 32.	бр.	2.00	8.79 лв	17.58 лв
3.10	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ф32 вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	2.00	37.73 лв	75.46 лв
3.11	Направа връзка PPR Ф 32 към съществуващ PPR водопровод над Ф 32мм.	бр.	2.00	23.58 лв	47.16 лв
3.12	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	5.00	17.79 лв	88.95 лв
3.13	Доставка и монтаж на СК Ф25-сферичен, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	8.00	30.01 лв	240.08 лв
3.14	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на канал от ПВЦ Ф110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	20.00	12.97 лв	259.40 лв
3.15	Направа връзка на новоизграден канал Ф110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ф110мм.	бр.	1.00	37.52 лв	37.52 лв

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001014

3.16	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	бр.	60.00	0.70 лв	42.00 лв
3.17	Хидравлична проба на канал Ф110	м'	20.00	0.86 лв	17.20 лв
4.	Подмяна на щрангове / ВиК инсталация/ от лаб.7/кат. Химия/ до етаж 5 /от дясно/				
4.1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/400мм., вкл конструкция	м	16.50	4.07 лв	67.16 лв
4.2	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 300/400мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до боя	м	16.50	21.44 лв	353.76 лв
4.3	Демонтаж стар водопровод	м'	60.00	3.75 лв	225.00 лв
4.4	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м	20.00	4.07 лв	81.40 лв
4.5	Доставка и монтаж в сграда по вертикален щранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 32 мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	9.50	15.54 лв	147.63 лв
4.6	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф32мм.	м	9.50	3.75 лв	35.63 лв
4.7	Доставка и монтаж в сграда по вертикален щранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	50.50	11.90 лв	600.95 лв
4.8	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	50.50	3.22 лв	162.61 лв
4.9	Доставка и монтаж на PPR компенсатор Ф 32.	бр.	2.00	8.79 лв	17.58 лв
4.10	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	5.00	17.79 лв	88.95 лв
4.11	Направа връзка PPR Ф 32 към съществуващ PPR водопровод над Ф 32мм.	бр.	2.00	23.58 лв	47.16 лв
4.12	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ф32 вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	2.00	37.73 лв	75.46 лв
4.13	Доставка и монтаж на СК Ф25-сферичен, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	8.00	30.01 лв	240.08 лв
4.14	Доставка и монтаж в сграда по вертикален щранг на канал от ПВЦ Ф110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	20.00	12.97 лв	259.40 лв
4.15	Направа връзка на новоизграден канал Ф110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ф110мм.	бр.	1.00	37.52 лв	37.52 лв
4.16	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	бр.	60.00	0.70 лв	42.00 лв
4.17	Хидравлична проба на канал Ф110	м'	20.00	0.86 лв	17.20 лв
5	Подмяна на щрангове / ВиК инсталация/ от мазе до стая 206				
5.1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/300мм., вкл конструкция	м	3.00	4.07 лв	12.21 лв
5.2	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 300/300мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.до боя	м	3.00	21.44 лв	64.32 лв
5.3	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м	8.00	4.07 лв	32.56 лв
5.4	Доставка и монтаж в сграда по вертикален щранг на канал от ПВЦ Ф110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	8.00	12.97 лв	103.76 лв
5.5	Направа връзка на новоизграден канал Ф110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ф110мм.	бр.	1.00	37.52 лв	37.52 лв
5.6	Хидравлична проба на канал Ф110	м'	8.00	0.86 лв	6.88 лв

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

6	Подмяна по хоризонтала на ВиК инсталация стая 210 / Деканат/				
6.1	Демонтаж стар водопровод	м'	20.00	3.75 лв	75.00 лв
6.2	Направа на улей до 15/15см в тухлена зидария	м'	10.00	4.50 лв	45.00 лв
6.3	Доставка и монтаж на сферичен СК Ø20 - PPR	бр.	2.00	27.12 лв	54.24 лв
6.4	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м'	20.00	11.90 лв	238.00 лв
6.5	Направа връзка PPR Ф 20 към съществуващ PPR водопровод до Ф32мм	бр.	2.00	23.58 лв	47.16 лв
6.6	Измазване на улеи след положен тръбопровод до боя	м'	20.00	3.86 лв	77.20 лв
6.7	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	м	20.00	0.70 лв	14.00 лв
II ПОДОБЕКТ II - Ремонт корниз сграда					
I ОБШИВКА КОРНИЗ СГРАДА на кота 18.70					
1.1	Ремонт в отделни места на обшивка от поцинкована ламалина по корниз, вкл. всички спомагателни работи , материали и консумативи	м ²	136.00	8.79 лв	1 195.44 лв
1.2	Демонтаж на в отделни места на компрометирана обшивка от поцинкована ламалина по корниз, вкл. всички спомагателни работи	м ²	16.00	4.29 лв	68.64 лв
1.3	Доставка и монтаж в отделни места на обшивка от поцинкована ламалина по корниз, вкл. всички спомагателни работи , материали и консумативи	м ²	16.00	23.58 лв	377.28 лв
III ПОДОБЕКТ III - Подмяна осветителни тела					
I БИБЛИОТЕКА					
1.1	Демонтаж на стари ЛОТ	бр.	17.00	7.72 лв	131.24 лв
1.2	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36вт, IP 21, ЕПРА, L-1270мм., за Висящ открит монтаж	бр.	17.00	62.17 лв	1 056.89 лв
IV ПОДОБЕКТ IV - Ремонт по кабинети, лаборатории, учебни зали и коридори.					
I СТАЯ 106 Фармацевтична химия					
1.1	Демонтаж на шпертплат, включително на конструкция	м ²	8.71	6.75 лв	58.79 лв
1.2	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на преградна стена с Н= 3,60м., гипсокартон ГКВ 12,5мм, профил CW 75, минерална вата, вкл шпакловка.	м ²	6.71	19.29 лв	129.44 лв
1.3	Оформяне отвор за врата 100см./200см., вкл. ъгли, обръщане, шпакловка и шлайфане	м	5.00	9.22 лв	46.10 лв
1.4	Доставка и монтаж на алуминиева врата 100см./200см.	бр.	1.00	514.51 лв	514.51 лв
1.5	Шпайфане по новоизградена стена от гипсокартон	м ²	13.42	2.36 лв	31.67 лв
1.6	Грундиране по нова шпакловка	м ²	13.42	1.45 лв	19.46 лв
1.7	Полагане на две ръце бял латекс по новоизградена стена	м ²	13.42	4.82 лв	64.68 лв
1.8	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м ²	17.00	8.04 лв	136.68 лв
1.9	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	18.20	2.47 лв	44.95 лв
1.10	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	17.00	1.45 лв	24.65 лв
1.11	Боядисване Латекс по шпакловани стени, цвят бял	м ²	35.20	4.82 лв	169.66 лв
1.12	Подготовка на старобоядисани тавани за нанасяне на латекс	м ²	15.00	2.47 лв	37.05 лв
1.13	Боядисване Латекс по шпакловани тавани, цвят бял	м ²	15.00	4.82 лв	72.30 лв
1.14	Почистване и лакиране на дървени шкафове с безцветен влагоустойчив лак, двукратно	м ²	2.50	4.93 лв	12.33 лв
1.15	Демонтаж на фаянсови плочи по стени и плот	м ²	5.62	5.25 лв	29.51 лв

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

1.16	Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(по мостра),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи.	м ²	5.62	48.24 лв	271.11 лв
1.17	Демонтаж стар водопровод	м	2.00	3.75 лв	7.50 лв
1.18	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25 мм,вкл.фасонни части,	м	2.00	11.90 лв	23.80 лв
1.19	Доставка и монтаж на изолация от пориозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	2.00	3.22 лв	6.44 лв
1.20	Демонтаж порцеланова мивка и смесителна батерия.	бр.	1.00	6.75 лв	6.75 лв
1.21	Доставка и монтаж смесителна батерия за вода	бр.	1.00	87.90 лв	87.90 лв
1.22	Доставка и монтаж на мивка с размери 400х400х300мм	бр.	1.00	91.11 лв	91.11 лв
1.23	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м ²	32.00	2.79 лв	89.28 лв
1.24	Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. /вкл. лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м ²	32.00	40.73 лв	1 303.36 лв
1.25	Доставка и полагане на ПВЦ перваз /всички спомагателни операции, материали и консумативи/	м	28.00	12.65 лв	354.20 лв
1.26	Демонтаж на стари ЛОТ	бр.	2.00	7.72 лв	15.44 лв
1.27	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36вт,IP 21, ЕПРА, L-1270мм., за Всящ открит монтаж	бр.	2.00	62.17 лв	124.34 лв
1.28	Подмяна на единичен монофазен контакт за открит монтаж 10А IP 44	бр.	4.00	6.97 лв	27.88 лв
1.29	Доставка и монтаж на ключ за осветление - сериен за скрит монтаж, бял	бр.	1.00	8.58 лв	8.58 лв
2 коридор Фармацевтична химия етаж 1					
2.1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м ²	72.00	8.04 лв	578.88 лв
2.2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	71.00	2.47 лв	175.37 лв
2.3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	72.00	1.45 лв	104.40 лв
2.4	Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвят бяло	м ²	143.00	4.82 лв	689.26 лв
2.5	Подготовка на старобоядисани тавани за нанасяне на латекс	м ²	68.00	2.47 лв	167.96 лв
2.6	Латекс по шпакловани тавани, цвят бяло	м ²	68.00	4.82 лв	327.76 лв
2.7	Боядисване с бяла блажна боя по 8 броя дървени врати и каса /двустранно/	м ²	52.00	8.36 лв	434.72 лв
3 коридор кат.Фармакология етаж 1					
3.1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м ²	60.00	8.04 лв	482.40 лв
3.2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	90.00	2.47 лв	222.30 лв
3.3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	60.00	1.45 лв	87.00 лв
3.4	Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвят бяло	м ²	150.00	4.82 лв	723.00 лв
3.5	Подготовка на старобоядисани тавани за нанасяне на латекс	м ²	60.48	2.47 лв	149.39 лв
3.6	Латекс по шпакловани тавани, цвят бяло	м ²	60.48	4.82 лв	291.51 лв
3.7	Боядисване с бяла блажна боя по 6 броя дървени врати и каса /двустранно/	м ²	55.00	8.36 лв	459.80 лв
3.8	Боядисване с бяла блажна боя по дървен шкаф едностранно	м ²	4.00	8.36 лв	33.44 лв
4 АУДИТОРИЯ 1					
4.1	Сваляне стара латескова боя по стени -Н=1,3м.	м ²	46.00	0.91 лв	41.86 лв
4.2	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени Н=1,3м.	м ²	12.00	8.04 лв	96.48 лв
4.3	Полагане на грунд за запечатване Н=1,3м.	м ²	46.00	1.45 лв	66.70 лв
4.4	Бяла блажна боя по стени с вис. Н=1,3м.-двукратно	м ²	46.00	9.11 лв	419.06 лв
4.5	Отсичане на цокъла на 1,3м.	м	31.00	3.22 лв	99.82 лв
5 АУДИТОРИЯ 2					
5.1	Сваляне стара латескова боя по стени -Н=1,3м.	м ²	46.00	0.91 лв	41.86 лв
5.2	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени Н=1,3м.	м ²	12.00	8.04 лв	96.48 лв
5.3	Полагане на грунд за запечатване Н=1,3м.	м ²	46.00	1.45 лв	66.70 лв
5.4	Бяла блажна боя по стени с вис. Н=1,3м.-дву	м ²	46.00	9.11 лв	419.06 лв
5.5	Отсичане на цокъла на 1,3м.	м	31.00	3.22 лв	99.82 лв
5.6	Шлайфане и байцване на дървени седалки	м ²	90.00	6.22 лв	559.80 лв

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

5,7	Шлайфане и байцване на дървени банки и дървени облегалки	м2	242.00	6.22 лв	1 505.24 лв
5,8	Лакиране с дебелослоен алкиден лак за дърво - две ръце на дървени седалки	м2	90.00	9.11 лв	819.90 лв
5,9	Лакиране с дебелослоен алкиден лак за дърво - две ръце на дървени банки и дървени облегалки	м2	242.00	9.11 лв	2 204.62 лв
5,10	Шлайфане и байцване на дървено бюро/маса	м2	10.00	6.22 лв	62.20 лв
5,11	Лакиране с дебелослоен алкиденлак за дърво- две ръце на дървено бюро/маса	м2	10.00	9.11 лв	91.10 лв
6	коридор кат.Фармакогнозия етаж 4				
6,1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м ²	20.00	8.04 лв	160.80 лв
6,2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	100.00	2.47 лв	247.00 лв
6,3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	20.00	1.45 лв	29.00 лв
6,4	Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвет бяло	м ²	119.00	4.82 лв	573.58 лв
6,5	Подготовка на старобоядисани тавани за нанасяне на латекс	м ²	46.00	2.47 лв	113.62 лв
6,6	Латекс по шпакловани тавани, цвет бяло	м ²	46.00	4.82 лв	221.72 лв
6,7	Боядисване с блажна боя цвет светло сив по 9 броя дървени врати и каса /двустранно/	м ²	54.00	8.36 лв	451.44 лв
7	СТАЯ 427 кат. Технология етаж 4				
7.1	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	56.00	2.47 лв	138.32 лв
7.2	Подготовка на старобоядисани тавани за нанасяне на латекс	м ²	29.00	2.47 лв	71.63 лв
7.3	Боядисване Латекс по шпакловани стени, цвет бял	м ²	56.00	4.82 лв	269.92 лв
7.4	Боядисване Латекс по шпакловани тавани, цвет бял	м ²	29.00	4.82 лв	139.78 лв
8	ЛАБ. 404 кат. Фармакогнозия етаж4				
8,1	Демонтаж порцеланова мивка и смесителна батерия.	бр.	1.00	6.75 лв	6.75 лв
8,2	Доставка и монтаж на бяла шкаф-мивка корито елпака, с две врати и размери шир./дълб./вис./ 600/700/900 мм.,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи	бр.	1.00	696.74 лв	696.74 лв
8,3	Доставка и монтаж смесителна батерия за вода	бр.	1.00	91.11 лв	91.11 лв
9	ЛАБ.408 кат. Фармакогнозия етаж 4				
9,1	Демонтаж порцеланова мивка и смесителна батерия.	бр.	1.00	6.75 лв	6.75 лв
9,2	Доставка и монтаж на бяла шкаф-мивка корито елпака, с две врати и размери шир./дълб./вис./600/500/900,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи	бр.	1.00	664.58 лв	664.58 лв
9,3	Доставка и монтаж смесителна батерия за вода	бр.	1.00	91.11 лв	91.11 лв
V	Изнасяне,транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметише	м ³	6.00	53.60 лв	321.60 лв
ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, БЕЗ ДДС					33 061.14 лв
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС					3 306.11 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С					36 367.25 лв
20% ДДС					7 273.45 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10%					43 640.70 лв

24.07.2018 год.

ПОДПИС ПЕЧАТ :

!!! Полага се подп...

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001018

